PROJECTO CUVKUN

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Melhoria do Acesso da Comunidade à Água Através da Instalação de um Sistema Irrigação por Gotejamento Alimentado a Energia Solar – Local de teste em Angola

Capanda- Angola

Referência do Concurso: GWPSA/CUVKUN/AO/WKS/2026/IRR1

Agência Financiadora: Fundo Global para o Ambiente (GEF)
Agência de implementação do GEF: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Entidade Executora e Contratante: Parceria Global para a Água da África Austral (GWPSA)

Antecedentes

O Projecto "Melhoria da Segurança Hídrica e da Resiliência Comunitária nas Bacias Hidrográficas Transfronteiriças Adjacentes dos Rios Cuvelai e Cunene (CUVKUN) apoia Angola e a Namíbia na melhoria da gestão dos seus recursos hídricos partilhados e no reforço da resiliência das comunidades face à variabilidade e às alterações climáticas. O projecto é financiado pelo Fundo Global para o Ambiente (GEF), tendo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como agência de implementação do GEF e a Parceria Global para a Água da África Austral (GWPSA) como agência executora. A implementação apoia os mandatos da Comissão do Curso de Água do Cuvelai (CUVECOM) e da Comissão Técnica Permanente Conjunta (CTPC) do Cunene.

No âmbito da Componente 5, o projecto apoia intervenções de demonstração baseadas na comunidade que associam uma melhor gestão da água a meios de subsistência resilientes. Estas intervenções combinam melhorias nas infraestruturas com a participação da comunidade, a gestão sustentável da terra e da água e o reforço prático de capacidades. A implementação segue o

processo de preparação da fase-piloto do projecto, incluindo a avaliação do local, a consulta à comunidade, a análise ambiental e social e a preparação dos acordos de implementação e sustentabilidade.

Descrição do Projecto-Piloto de Capanda

O projecto-piloto de Capanda está localizado em Xangongo, Angola, a aproximadamente 16°39′18,55″S, 15°00′50,32″E. A Figura 1 mostra a área de irrigação proposta delineada a vermelho, juntamente com o ponto indicativo de captação do rio e a localização do reservatório de água. O sistema proposto transportará a água desde a captação, através de bombagem alimentada a energia solar, até às infraestruturas de armazenamento e distribuição que servem a área de irrigação.

As melhorias propostas incluem bombagem alimentada a energia solar, armazenamento de água, infraestruturas de transporte e distribuição, e sistemas de irrigação eficientes que servem 0,4 ha. A configuração detalhada, as capacidades, a cobertura e os requisitos de instalação estão especificados nas especificações técnicas, nos desenhos e nas tabelas de preços que fazem parte do presente concurso.

As obras serão acompanhadas por testes, colocação em funcionamento e formação prática dos utilizadores designados na operação do sistema, manutenção de rotina e gestão da irrigação. A execução será coordenada com a comunidade participante, as autoridades técnicas competentes e a Unidade de Gestão do Projecto CUVKUN, em conformidade com os requisitos ambientais e sociais aplicáveis.

O projecto-piloto destina-se a demonstrar uma abordagem à irrigação em pequena escala que combine infraestruturas fiáveis, utilização eficiente da água e mecanismos viáveis de gestão comunitária. A experiência adquirida com a sua implementação servirá de base para intervenções semelhantes noutros locais da área do projecto.



Figura 1: Projecto-piloto de irrigação de Capanda (planta geral do local, mostrando a área de irrigação proposta, o ponto de captação do rio e a localização do tanque de armazenamento).

A Parceria Global para a Água da África Austral (GWPSA) convida, por este meio, à apresentação de propostas para a verificação do local, selecção e dimensionamento do equipamento, fornecimento, instalação e colocação em funcionamento de um sistema completo de irrigação "do rio ao gotejamento" para 0,4 ha em Capanda (Xangongo), Angola. O contratante deverá cumprir o desempenho especificado no presente documento, utilizando equipamento adequado e que possa ser mantido localmente.

1 Informações sobre o concurso

Item	Requisito
Referência do Concurso	GWPSA/CUVKUN/AO/WKS/2026/IRR1
Prazo para apresentação XX de outubro de 2026, às	12 Novembro de 2026, às 12:00, hora de Angola (UTC+1).

12h30, hora de Angola (UTC+1), através do Microsoft Teams.	
Abertura Electrónica	13 novembro de 2026, às 12:30, hora de Angola (UTC+1), através do Microsoft Teams. Os detalhes de acesso serão enviados aos proponentes registados.
Pedido de documentos e esclarecimentos	gwpsaprocurement@gwpsaf.org; com cópia para silvanus.uunona@gwpsaf.org . Solicite os documentos utilizando o assunto "**CUVKUN IRR1**".
Apresentação das propostas	Envie por e-mail para os mesmos endereços, utilizando o assunto: **CUVKUN IRR1 BID - [*nome do proponente*].**
Prazo para esclarecimentos	Dois dias úteis antes do encerramento da apresentação de propostas. As respostas por escrito e as adendas serão partilhadas com todos os proponentes registados.
Visita ao local	Opcional, mediante marcação prévia através dos contactos acima indicados. A não comparência não constitui motivo para rejeição.
Moeda e validade	Kwanza Angolano (AOA). Preços válidos por 90 dias consecutivos a contar da data de encerramento da concurso.
Conclusão	90 dias consecutivos a contar da Notificação por escrito para o início dos trabalhos, incluindo a verificação do local, a confirmação do projecto, a instalação, os ensaios e a formação.
Idioma	As propostas e os documentos de apoio podem ser redigidos em Português ou em Inglês. O contrato está redigido em Inglês. A formação dos operadores e as orientações práticas devem ser ministradas num idioma compreensível para os utilizadores.